分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中	
								暂估价	
1	050102001005	栽植乔木	1、种类：移植乔木，胸径12cm以内 2、养护期：三级养护一年 3、备注：含苗木起挖、土球绕绳、转运、种植至甲方指定地点、清理枝叶	株	5	223.30	1116.50		
2	050102001002	栽植乔木	1、种类：移植乔木，胸径20cm以内 2、养护期：三级养护一年 3、备注：含苗木起挖、土球绕绳、转运、种植至甲方指定地点、清理枝叶	株	10	581.63	5816.30		
3	050102001003	栽植乔木	1、种类：移植乔木，胸径30cm以内 2、养护期：三级养护一年 3、备注：含苗木起挖、土球绕绳、转运、种植至甲方指定地点、清理枝叶	株	8	1434.48	11475.84		
4	050101006001	清除草皮	1、原有草皮清除	m ²	307.03	3.52	1080.75		
5	050101010001	整理绿化用地	1、现状绿化修剪保留	m ²	60.17	6.85	412.16		
6	050102007008	栽植色带	1、苗木、花卉种类：亮金女贞 2、株高或蓬径：详见图纸 3、单位面积株数：详见图纸 4、其他要求：半常绿灌木。三叉以上毛球，株型饱满，栽植以不露土为准 5、养护期：二级养	m ²	5	78.85	394.25		
分部分项合计								20295.80	
1	01B001	吊机		台班	1	1500.00	1500.00		
单价措施合计								1500.00	
本页小计								21795.80	
合 计								21795.80	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第1页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	050405001001	安全文明施工费		100.000	263.73			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.000	217.96			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	45.77			
2	050405002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	050405003001	非夜间施工照明	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					在计取非夜间施工照明费时，建筑工程、仿古工程、修缮土建部分仅地下室（地宫）部分可计取；单独装饰、安装工程、园林绿化工程、修缮安装部分仅特殊施工部位中计
4	050405004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	050405005001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第2页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
6	050405006001	反季节栽植影响措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	050405007001	地上、地下设施的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	050405008001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
9	050405009001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.550	119.88			
10	050405010001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	050405011001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
12	050405012001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	8.72			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的，建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
13	050405091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：绿化

标段：

第3页 共3页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
14	050405015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	8.72			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备、软件和
15	050405016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合 计					401.05			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第1页 共1页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
1	030411001041	配管	1、名称：焊接钢管 2、规格：SC32 3、配置形式：暗配 4、含墙体切槽剔槽	m	95	29.27	2780.65		
2	030411004003	配线	1、名称：铜绝缘芯导线 2、配线形式：管内穿线	m	285	4.02	1145.70		
3	030412004006	装饰灯	1、名称：Φ150嵌入式广角筒灯 2、规格：12W LED光源 3、安装形式：具体	套	17	88.75	1508.75		
4	030412004003	装饰灯	1、名称：LED灯带 2、规格：具体详见 图纸设计要求	m	71.15	54.93	3908.27		
分部分项合计								9343.37	
本页小计								9343.37	
合 计								9343.37	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：安装

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	031302001001	安全文明施工费		100.000	159.77			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	140.15			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.210	19.62			
2	031302002001	夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	031302003001	非夜间施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	031302004001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	031302005001	冬雨季施工增加	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	031302006001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	031302008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.100	102.78			
8	031302009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：安装

标段：

第1页 共1页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01030106	钢丝 φ1.6		kg	0.2565	6.01	1.54	
2	01090166	圆钢	φ5.5~9	kg	0.855	3.42	2.92	
3	03031303	镀锌自攻螺钉 M4~6×10~35		十个	11.8109	0.59	6.97	
4	03410206	电焊条	J422 φ3.2	kg	0.855	5.55	4.75	
5	03411302	焊锡		kg	0.57	36.87	21.02	
6	03450404	焊锡膏 瓶装		kg	0.0285	51.45	1.47	
7	03570225	镀锌铁丝	13#~17#	kg	0.627	4.88	3.06	
8	03652404~	金刚石锯片	φ114×1.8	片	0.76	17.15	13.03	
9	03652421~	锯条		根	1.9	0.19	0.36	
10	04010611	水泥	32.5级	kg	98.5435	0.35	34.00	
11	04030107	中砂		t	0.627095	143.57	90.03	
12	11030305	醇酸防锈漆	C53-1	kg	1.539	12.86	19.79	
13	11030704	沥青清漆		kg	0.589	6.00	3.53	
14	12010103	汽油		kg	1.425	9.00	12.83	
15	12030106~	溶剂汽油		kg	0.3895	7.89	3.07	
16	12430365	塑料胶布带 25mm×10m		卷	0.7125	3.14	2.24	
17	14010305- 4~1	SC32	公称直径32mm以 内	m	97.85	12.39	1212.36	
18	14210121	金属软管 CP15		m	32.1669	2.00	64.33	
19	15023129	镀锌锁紧螺母	3×32	个	14.6775	0.54	7.93	
20	15130305	金属软管接头 φ15~20		个	108.3045	1.37	148.38	
21	22470111~ 10	筒灯12W		套	17.17	44.72	767.84	
22	22470111~	LED灯带		M	57.4892	28.39	1632.12	
23	24150703	瓷接头 双路		个	58.6276	0.24	14.07	
24	25030141	BV铜芯聚氯乙 烯绝缘线 105 ℃-1.5mm ²		m	44.982	1.09	49.03	
25	25030142	BV铜芯聚氯乙 烯绝缘线 105 ℃-2.5mm ²		m	162.222	1.65	267.67	
26	25430311~ 2	绝缘导线BYJ- 2.5		m	330.6	2.22	733.93	
27	26064110	塑料护口(钢管 用)	dn32	个	14.6775	0.25	3.67	
28	26065133	镀锌电线管接	φ32×6	个	15.656	1.79	28.02	
29	26090503	铜接线端子 DT-4mm ²		个	60.58535	1.29	78.16	
30	26110145	钢接线盒		个	17.34	2.32	40.23	
31	31110301	棉纱头		kg	0.57	5.57	3.17	
32	31150101	水		m ³	0.11685	4.57	0.53	
合计							5272.05	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第1页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
场地改造								
1	080101010001	原土碾压、夯实	1、素土夯实	m ²	265.9	1.72	457.35	
2	040305001001	碎石垫层	1、150mm厚碎石垫	m ³	39.89	330.07	13166.49	
3	040303001001	混凝土垫层	1、100mm厚C20混凝土垫层，含伸缩缝	m ³	26.59	612.02	16273.61	
4	040203008001	块料面层	1、18mm厚仿烧面陶瓷仿石PC砖 2、30厚1:3干硬性水泥砂浆结合层 3、颜色、规格、铺贴方式按设计图	m ²	265.9	117.82	31328.34	
5	01B001	划线	1、5厚热熔漆划线	m ²	31.56	40.00	1262.40	
6	040203009001	弹性面层	1、5厚止滑地坪漆	m ²	33.44	45.00	1504.80	
7	01B002	标记	1、材料品种:3-5厚白色止滑地坪漆，脚丫图案 2、备注：具体样式详见图纸	个	16	95.00	1520.00	
8	040309001001	金属栏杆	1、金属护学栏杆H=450mm 2、5厚镀锌钢板边缘倒圆角外喷蓝色氟碳漆 3、立柱40*40*3镀锌钢管外喷中灰色氟碳漆 4、白色氟碳漆喷涂校名字高40mm	m	27.5	360.00	9900.00	
9	050102012001	铺种草皮	1、草皮种类：草坪 2、铺种方式：满铺 3、其他要求：详见施工图设计	m ²	280	29.73	8324.40	
10	01B003	路面道板砖	1、水泥砂浆修补透水路面砖	m ²	120	109.17	13100.40	
11	040504001001	检修井	1、正方形检修井，5厚不锈钢钢板留Φ25孔，5厚不锈钢井盖边框 2、30厚1:3水泥砂浆找平	座	1	1412.56	1412.56	
12	040504001002	检修井	1、圆形检修井，5厚不锈钢钢板留Φ25孔，5厚不锈钢井盖边框 2、30厚1:3水泥砂浆找平	座	1	1078.20	1078.20	
13	040305004001	砖砌体	1、检修井砖砌体井壁	m ³	0.63	633.77	399.28	
14	040308001001	水泥砂浆抹面		m ²	5.12	32.59	166.86	
本页小计							99894.69	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第2页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
		分部小计					99894.69	
		廊架						
15	010101004001	挖基坑土方	1、土壤类别：综合 2、挖土深度：1.5 米内	m3	140.94	6.93	976.71	
16	010501001001	垫层	1、混凝土种类：商 品砼 2、混凝土强度等 级：C20	m3	4.32	666.96	2881.27	
17	010501003001	独立基础	1、混凝土种类：商 品砼 2、混凝土强度等 级：C25	m3	4.86	670.82	3260.19	
18	010502001001	矩形柱	1、混凝土种类：商 品砼 2、混凝土强度等 级：C25	m3	5.63	722.39	4067.06	
19	010103001001	回填方	1、回填土方 2、清单量同计价量	m3	126.14	23.41	2952.94	
20	010515001001	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规 格：25mm以内	t	0.631	4162.65	2626.63	
21	010606013001	零星钢构件	1、镀锌钢骨架	t	9.809	8708.30	85419.71	
22	011405001001	金属面油漆	1、钢结构氟碳喷漆	m2	56.52	93.06	5259.75	
23	011210002001	金属隔断	1、30*100*2咖啡色 铝合金方通，间距 100mm 2、详见图纸	m2	94.85	270.00	25609.50	
24	011207001001	廊架宣传板	1、2厚镀锌钢板外 包 2、外喷白色氟碳漆 3、镀锌钢骨架另 计，按展开面积计	m2	48.11	244.55	11765.30	
25	011302001001	吊顶天棚	1、2.5厚白色铝板 廊架顶部线条饰面 2、含折边，接缝处 理等 3、镀锌钢骨架另计 详见图纸	m2	308.63	309.16	95416.05	
26	020202006001	条形休息坐凳	1、镀锌钢管骨架 2、3厚镀锌钢板外 包 3、外喷粉红色氟碳 漆 4、金属附件等，详 见图纸	m	32.86	564.06	18535.01	
27	01B004	发光LED成品宣 传框	1、成品600*900发 光LED成品宣传框 2、详见图纸	个	6	500.00	3000.00	
		分部小计					261770.12	
		树池						
		本页小计					261770.12	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第3页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）			
						综合单价	合价	其中 暂估价	
28	040309002001	树池坐凳	1、白色水磨面艺术 混凝土坐凳 2、素土夯实地面， 压实系数≥0.93 3、100厚碎石垫层 4、200厚C20混凝土 垫层 5、白色水磨面艺术 混凝土坐凳750mm	m	12	722.14	8665.68		
29	011404007001	木凳面	1、30厚栗色菠萝格 木凳面 2、表面做防腐处理 3、详见图纸	m ²	2.34	278.01	650.54		
分部小计								9316.22	
指示牌、标示标牌、宣传栏等新做 和移位									
30	080101010002	原土碾压、夯实	1、素土夯实	m ²	5	1.72	8.60		
31	040303002001	混凝土基础	1、混凝土强度等 级：C20商品砼	m ³	1.14	659.87	752.25		
32	010515001002	现浇构件钢筋	1、钢筋种类、规 格：25mm以内	t	0.01	4162.65	41.63		
33	01B005	宣传栏移位	1、含拆除原基础及 搬运费，新做基础 另计	项	1	400.00	400.00		
34	010606013002	零星钢构件	1、镀锌钢骨架	t	0.05	11435.78	571.79		
35	040309008001	标识标牌	1、校门处文化标识 标牌，3厚镀锌钢板 折弯及异形切割， 彩色氟碳漆喷涂， 正反满镜像，含校 徽、校名等标识，	m	1.1	2500.00	2750.00		
36	040309008002	指示牌	1、校门处指示牌， 3000mm φ 100*5镀锌 钢管外饰深灰色氟 碳漆1跟， 930mm*180mm指示牌 4块（3厚镀锌钢板 深灰色氟碳漆，白 色氟碳漆喷涂字体 高100mm）外饰	项	1	963.40	963.40		
分部小计								5487.67	
其他									
37	041001001001	拆除路面	1、原停车区域地面 拆除，垃圾清理归	m ²	17.67	2.81	49.65		
本页小计								14853.54	

分部分项工程和单价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第4页 共4页

序号	项目编码	项目名称	项目特征描述	计量单位	工程量	金额（元）		
						综合单价	合价	其中 暂估价
38	041001001002	垃圾外运	1、包括拆除垃圾的清理归堆，搬运，临时堆放、垃圾外运至合法地点（运距及地点由施工单位自行考虑）及消	车	1	1200.00	1200.00	
		分部小计					1249.65	
		分部分项合计					377718.35	
1	041104003001	施工护栏	1、临时围挡按照2020.5.7无锡市住房和城乡建设局发布的《关于落实建筑工地围挡整治提升工作的通知》要	m	114.5	135.00	15457.50	
2	041106001001	大型机械设备进出场及安拆		台·次	1	5277.30	5277.30	
3	011702001001	基础	1、基础模板	m ²	4.57	68.73	314.10	
4	011702002001	矩形柱	1、矩形柱模板	m ²	4.5	70.87	318.92	
		单价措施合计					21367.82	
本页小计							22567.82	
合 计							399086.17	

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第1页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
1	041109001001	安全文明施工费		100.000	7223.46			
1.1		基本费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.500	5986.29			
1.2		增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
1.3		扬尘污染防治增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.310	1237.17			
2	041109002001	夜间施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
3	041109003001	二次搬运	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
4	041109004001	冬雨季施工	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
5	041109005001	行车、行人干扰	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
6	041109006001	地上、地下设施、建筑物的临时保护设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
7	041109007001	已完工程及设备保护	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
8	041109008001	临时设施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	1.650	6584.92			

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

总价措施项目清单与计价表

工程名称：市政

标段：

第2页 共2页

序号	项目编码	项目名称	计算基础	费率 (%)	金额 (元)	调整费率 (%)	调整后金额 (元)	备注
9	041109009001	赶工措施	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
10	041109010001	工程按质论价	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
11	041109011001	建筑工人实名制费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.030	119.73			建筑工人实名制设备由建筑工人工资专用账户开户银行提供的,建筑工人实名制费用按表中费率乘以0.5系数
12	041109091001	特殊条件下施工增加费	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
13	041109015001	智慧工地费用	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费	0.040	159.63			现场安全隐患排查、人员信息动态管理、扬尘管控视频监控、高处作业防护预警、危大工程监测预警和集成平台等设备和软件
14	041109016001	新冠疫情常态化防控	分部分项合计+单价措施项目合计-除税工程设备费					
合 计						14087.74		

【新点2013清单造价江苏版 V10.3.5】

编制人（造价人员）：

复核人（造价工程师）：

承包人供应主要材料一览表

工程名称：市政

标段：

第1页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
1	01010100~17	钢筋	Φ16/HRB400	t	0.58692	3497.65	2052.84	
2	01270100	型钢		t	11.26965	4850.00	54657.80	
3	01291714~	镀锌钢板	3mm	m2	36.86892	180.00	6636.41	
4	01291714~	镀锌钢板	2mm	m2	49.0722	120.00	5888.66	
5	02090101	塑料薄膜		m2	1.5764	0.69	1.09	
6	02330105	草袋子		只	24.7684	0.86	21.30	
7	03070132	膨胀螺栓	M12×110	套	1910.474	0.86	1643.01	
8	03410205	电焊条	J422	kg	220.0944	5.55	1221.52	
9	03410205~	电焊条	J422	kg	5.535469	5.55	30.72	
10	03510701	铁钉		kg	2.476412	4.64	11.49	
11	03550415~	不锈钢板	5厚	m2	3.51645	430.00	1512.07	
12	03570216	镀锌铁丝	8#	kg	5	4.88	24.40	
13	03570216~	镀锌铁丝	8#	kg	0.26963	4.88	1.32	
14	03570237~	镀锌铁丝	22#	kg	1.185825	4.88	5.79	
15	04010611	水泥	32.5级	kg	2393.07091	0.35	825.61	
16	04010611~1	复合硅酸盐水泥	32.5级	kg	21075.807989	0.35	7271.15	
17	04030107	中砂		t	3.982122	143.57	571.71	
18	04030107~	中(粗)砂		t	43.485424	143.57	6243.20	
19	04050203	碎石	5~16	t	6.445656	143.57	925.40	
20	04050204	碎石	5~20	t	37.044417	143.57	5318.47	
21	04050205	碎石	5~31.5mm	t	7.031757	143.57	1009.55	
22	04050207~	碎石	5~40	t	13.922106	143.57	1998.80	
23	04050219	碎石	60	t	81.394226	143.57	11685.77	
24	04130101	机砖		百块	3.2949	55.00	181.22	
25	0430080	水泥	32.5级	kg	1305.324	0.35	450.34	
26	0530230~1	透水型砼路面		m2	123	55.00	6765.00	
27	0530720	中砂		t	5.857596	143.57	840.98	
28	0630290	合金钢切割锯		片	0.504	52.95	26.69	
29	07510105~1	栗色菠萝格木登面	30mm	m2	2.457	250.00	614.25	
30	08120515~	铝板	2.5mm白色	m2	324.0615	270.00	87496.61	
31	11030303	防锈漆		kg	49.696377	12.86	639.10	
32	11030309	环氧铁红防锈底漆		kg	43.1073	21.44	924.22	
33	11030310	环氧云铁防锈		kg	35.92275	24.01	862.51	
34	11030703	沥青漆		kg	0.984	10.29	10.13	
35	11060306	聚氨酯氟碳面		kg	71.8455	68.60	4928.60	
36	11450503	稀释剂		kg	45.98112	12.01	552.23	
37	11591102	玻璃胶		L	9.807398	34.30	336.39	

承包人供应主要材料一览表

工程名称：市政

标段：

第2页 共2页

序号	材料编码	材料名称	规格、型号等要求	单位	数量	单价(元)	合价(元)	备注
38	12030107	油漆溶剂油		kg	5.129967	12.01	61.61	
39	12060334	防腐油		kg	0.5733	5.15	2.95	
40	12370305	氧气		m3	163.70535	2.83	463.29	
41	12370336	乙炔气		m3	33.71109	14.05	473.64	
42	12413535	万能胶		kg	112.40922	17.15	1927.82	
43	1730008	基肥		kg	5.6			
44	1730070	肥料		kg	33.6	1.77	59.47	
45	1730210	药剂		kg	1.008	22.30	22.48	
46	2330008	草皮		m2	285.6	15.00	4284.00	
47	2330450	水		m3	16.352	3.98	65.08	
48	2330450~1	水		m3	0.5454	4.57	2.49	
49	31110301~	棉纱头		kg	0.0234	5.57	0.13	
50	31150101	水		m3	50.388932	4.57	230.28	
51	31150301	电		kW·h	12.44592	0.76	9.46	
52	32010502	复合木模板	18mm	m2	1.9954	32.59	65.03	
53	32020115	卡具		kg	0.91532	4.18	3.83	
54	32020132	钢管支撑		kg	2.76271	3.59	9.92	
55	32090101	周转木材		m3	0.044042	1586.47	69.87	
56	33010313	铸铁井盖井座		套	2	370.46	740.92	
57	33090105	广场砖	200×200	m2	251.2755	57.67	14491.06	
58	34020901	木枕		m3	0.08	1071.94	85.76	
59	CL-D00001~1	热熔划线	5mm	m2	31.56	40.00	1262.40	
60	CL-D00002~2	防滑漆	5mm	m2	33.44	45.00	1504.80	
61	CL-D00003	金属栏杆		m	27.5	360.00	9900.00	
62	CL-D00004~1	铝方通		m2	94.85	270.00	25609.50	
63	CL-D00005	发光LED成品宣传框		个	6	500.00	3000.00	
64	CL-D00006	白色水磨面层		m	16.8	70.00	1176.00	
65	CL-D00007	宣传栏移位		项	1	400.00	400.00	
66	CL-D00008	标识标牌		m	1.1	2500.00	2750.00	
67	CL-D00009	930*180MM指示牌(含氟碳漆喷涂及字体)		块	4	90.00	360.00	
68	CL-D00010	垃圾外运		车	1	1200.00	1200.00	
69	CL-D00011	施工护栏		m	114.5	135.00	15457.50	
70	CL-D00012	标记		个	16	95.00	1520.00	
合计							301395.64	